

Количествена сметка на СМР за обект:

Частичен вътрешен ремонт на работни помещения и стълбищна клетка в сградата на КРС, ул. "Гурко" № 6

№	Вид СМР	М. единица	Количество	Ед.цена	Цена, лв.
I. ЕТАЖ 2 - Работни помещения					
1	Под - Подготовка за полагане на ламинат - изравняване на основата и подложка	М2	394.0		0
2	Под - Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас 33, цвят по избор на възложителя	М2	394.0		0
3	Под - Доставка и монтаж подови первази	М	308.0		0
4	Под - Доставка и монтаж на монтаж разделителни мет. лайсни между ламиниран паркет и камък коридор	М	28.0		0
5	Под - кръгъл кабинет, предверие и кабинет 220 - демонтаж съществуващ гранитогрес - 36+21м2	м2	57.0		0
6	Под - кръгъл кабинет, предверие и кабинет 220 - доставка и монтаж на гранитогрес в цвят: дървена настилка - 36+21м2	м2	57.0		
7	Под - кръгъл кабинет, предверие и кабинет 220 - доставка и монтаж на цокъл с височина 10см от нов гранитогрес имитация на дървена настилка	м	53.0		
8	Демонтаж на съществуващи луминисцентни тела	бр.	2.0		
9	Доставка и монтаж на висящо осветително тяло-греда с мощност 2 x 150W в кабинет 220	бр.	2.0		
10	Обработка на компрометиран от теч участък таван в кабинет 220 - шлайфане, Саво	м2	1.0		
11	Боядисване със санитарен латекс обработен участък таван в кабинет 220	м2	1.0		
12	Демонтаж съществуващи алуминиеви врати - стаи 221 и 222	Бр.	2		0
13	Доставка и монтаж на интериорни врати от МДФ, бял фладер с размери 1,00/2,00м по избор на Възложителя	Бр.	2		0
14	Външно и вътрешно оформяне около монтирана нова дограма/мазилка, шпакловка и боядисване с латекс/	м	20		0
II. ЕТАЖ 2 - Коридори					
1	Под - подготовка за полагане на настилка от епоксиден мортален под (виж Технически изисквания) - киселинно почистване, съчмо струене или фрезозане за добра адхезия	М2	130		0
2	Под - доставка и полагане на настилка от епоксиден мортален под с кварцов пясък (виж Технически изисквания) в цвят тъмен антрацит металик по избор на Възложителя	М2	130		0
3	Под - обработка и подготвяне на подови первази с височина 10см за нанасяне на холкери от епоксидни смоли	М	118		

3	Под - доставка и полагане на заоблени подови первази (холкери) с височина 10см от епоксидни смоли в цвят по избор на Възложителя	М	118		0
8	Доставка и монтаж на разделителни лайсни между настилка епоксиден под и ламинат или гранитогрес работни помещения	бр.	15		0
9	Оформяне на ниша от противовлажен гипсокартон около съществуваща мивка с батерия с размери 75/200см с височина до същ. плоча около 3м, включваща стени 2/3м, 0,75/3м и 0,35/3м	бр.	1		0
10	Оформяне на отвор за плъзгаща врата с размер 85/203 см в гипсокартон	бр.	1		0
11	Шпакловка ГК с алуминиеви ъгли (12,60м)	М2	16		0
12	Боядисване с латекс вътрешно и външно - 2 ръце в цвят идентичен на съществуващ цвят стени	М2	16		0
13	Доставка и монтаж на плъзгаща врата от МДФ бял фладер 80/100см	бр.	1		0
14	Доставка и монтаж на осв. Лумиснисцентно тяло в ниша от ГК с мощност 4x18W и размери 60/60см в окачен таван	бр.	1		0
III. ЕТАЖ 3 - Работни помещения					
1	Под - Подготовка за полагане на ламинат - демонтаж съществуващ масивен паркет и балатум (където е необходимо)	М2	275.0		0
2	Под - Подготовка за полагане на ламинат - изравняване на основата и подложка (виж Технически изисквания)	М2	275.0		0
3	Под - Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас 33 (виж Технически изисквания), цвят по избор на възложителя	М2	275.0		0
4	Под - Доставка и монтаж подови первази(виж Технически изисквания)	М	261.0		0
5	Под - Доставка и монтаж разделителни мет. лайсни между ламиниран паркет и мозайка коридор	М	15.0		0
6	Демонтаж съществуващи дървени врати	Бр.	15		0
7	Доставка и монтаж на интериорна врата (за стая 301)от МДФ, естествен фурнир избелен дъб, максимално сходна до врата на заседателна зала с размери 1,00/2,00м по избор на Възложителя	Бр.	1		
8	Доставка и монтаж на интериорни врати от МДФ, бял фладер с размери 1,00/2,00м по избор на Възложителя (виж Технически изисквания)	Бр.	14		0
9	Външно и вътрешно оформяне около монтирана нова дограма/мазилка, шпакловка и боядисване с латекс/	м	150		0
10	Третиране на проникнала влага и мухъл около прозорци с Саво	М2	30		0
11	Шпакловка и боядисване на третираните участъци със санитарен латекс	М2	100		0

IV.	ЕТАЖ 3 - Коридори				
1	Под - реставрация на съществуваща мозайка и цокликитосване на пукнатини, шлайфане и полиране	M2	82		0
2	Стени - Гипсова шпакловка	M2	160		0
3	Стени - Шлайфане и грундиране	M2	160		0
4	Стени - Боядисване с латекс - 2 ръце	M2	160		0
V.	ЕТАЖ 4 - Работни помещения				
1	Демонтаж вградени гардероби с размери 2,95/2,75/0,60	бр.	14		
2	Демонтаж тапети по стени	M2	450		
3	Под - Подготовка за полагане на ламинат (виж Технически изисквания)	M2	251		0
4	Под - Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас 33, цвят по избор на възложителя (виж Технически изисквания)	M2	251		0
5	Под - Доставка и монтаж подови первази (виж Технически изисквания)	M	263		0
6	Под - Демонтаж разделителни мет. лисни между ламиниран паркет и мозайка коридор	M	14		0
7	Демонтаж интериорни врати	Бр.	14		0
8	Доставка и монтаж на интериорни врати от МДФ, бял фладер с размери 1,00/2,00м по избор на Възложителя (виж Технически изисквания)	Бр.	14		0
9	Външно и вътрешно оформяне около монтирана нова дограма/мазилка, шпакловка и боядисване с латекс/	м	140		0
10	Гипсова мазилка и шпакловка на участъци под демонтираните гардероби	M2	50		0
11	Доставка и монтаж на тапети по стени	M2	500		0
12	Изхвърляне на строителни отпадъци	M3	15		0
VI.	ЕТАЖ 4 - Коридори				
1	Под - реставрация на съществуваща мозайка и цокликитосване на пукнатини, шлайфане и полиране	M2	77.4		0
2	Стени - Гипсова шпакловка	M2	155		0
3	Стени - Шлайфане и грундиране	M2	155		0
4	Стени - Боядисване с латекс - 2 ръце	M2	155		0
VII.	СТЪЛБИЦНА КЛЕТКА И ФОАЙЕТА ПРЕД АСАНСЬОР - от партер до 4 етаж вкл.				
1	Доставка и монтаж на строително скеле с височина 4м	M2	200.0		0
2	Подготовка на стени и тавани за латекс - почистване, фина шпакловка, шлайфане, грунд и др.	M2	1000.0		0
3	Боядисване стени и таван с латекс - 3 ръце, цвят по одобрена от Възложителя мостра	M2	1000.0		0
4	Подготовка на съществуващ цокъл от блажна боя с височина 1,60м за полагане на японска мазилка - къртене (ако е необходимо), почистване, грунд и др.	M2	250.0		0

5	Доставка и полагане на японска мазилка (идентична на съществуваща на стълб. клетка на 1 етаж) върху съществуващ цокъл с височина 1,60м	M2	250.0		0
6	Почистване на съществуващ цокъл от японска мазилка с височина 1,60м, намираща се в стълбищна клетка между 1 етаж и партер	M2	80.0		0
7	Корекции и боядисване на съществуващ цокъл с височина 10см по стени с черна блажна боя	M	220.0		0
8	Реставрация (Изкърпване, Китосване, Шлайфане и полиране) на мозайка - под площадки и стълби	M2	223.0		0
9	Под стълб. площадка 1 етаж пред асансьор-подготовка за полагане на настилка от епоксиден мортален под - нагряпване, съчмоструене или фрезозане мозайка (виж Техническите изисквания)	M2	37		0
10	Под стълб. площадка 1 етаж пред асансьор - доставка и полагане на настилка от епоксиден мортален под в цвят тъмен антрацит металик по избор на Възложителя	M2	37		0
11	Под стълб. площадка 1 етаж пред асансьор - демонтаж съществуващи первази блажна боя	M	38		0
12	Под - доставка и полагане на подови заоблени первази (холкери) с височина 10см от епоксид в цвят като подовата настилка (виж Техническите изисквания) по избор на Възложителя	M	38		0
13	Доставка и монтаж на конструкция от Гипсо-картон (куфари) за скриване на тръби с височина 5м и сечение 0,25/0,60/0,25м	бр.	1.0		0
14	Шпакловка на куфар от ГК с височина 5м и сечение 0,25/0,60/0,25м	бр.	1.0		0
15	Боядисване с латекс - 3 ръце на куфар от ГК с височина 5м и сечение 0,25/0,60/0,25м	бр.	1.0		0
16	Доставка и монтаж на конструкция от Гипсо-картон (куфар) за скриване на тръби с височина 1,80м и сечение 0,40/0,40м	бр.	1.0		0
17	Шпакловка на куфар от ГК с височина 1,80м и сечение 0,40/0,40м	бр.	1.0		0
18	Боядисване с латекс - 3 ръце на куфар от ГК с височина 1,80м и сечение 0,40/0,40м	бр.	1.0		0
19	Доставка и монтаж на конструкция от Гипсо-картон (куфар) за скриване на тръби с височина 1,80м и сечение 0,20/0,45м	бр.	1.0		0
20	Шпакловка на куфар от ГК с височина 1,80м и сечение 0,20/0,45м	бр.	1.0		0
21	Боядисване с латекс - 3 ръце на куфар от ГК с височина 1,80м и сечение 0,20/0,45м	бр.	1.0		0
22	Демонтаж на съществуваща клетка (охрана) от алуминиева дограма за охрана	бр.	1.0		0

23	Доставка и монтаж на метална клетка (охрана) от ковано желязо максимално идентична до павилиони за картички във фойето на сградата със размери, като съществуващата	бр.	1.0		
24	Демонтаж строително скеле с височина 4м	м2	200.0		0
25	Изхвърляне на строителни отпадъци	м3	30.0		0
26	Други - изнасяне и внасяне на мебели преди и след ремонт на 48 броя работни помещения, коридори и стълбищна клетка	бр.	1.0		0
27	Основно почистване след ремонта.	бр.	1.0		0
VIII. ПОКРИВ					
1	Доставка и монтаж на обмазана армирана хидроизолация (виж Технически изисквания)	м2	100.0		
2	Доставка и монтаж на циментова замазка с дебелина 1 см върху ново поставена изолация (при необходимост)	м2	100.0		
3	Подмяна на алуминиева ламарина по бордове и други (при необходимост)	м2	100.0		

20 % ДДС:

ЦЕНА, лв.: 0.00

Забележки:

1. Посочените количества СМР са приблизителни и предстои да бъдат доказвани с двустранно подписани констативни протоколи преди плащане по договора.
2. СМР, подлежащи на закриване се доказват преди да бъдат закрити с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.
3. Изпълнителят има право на 20% допълнително възникнали количества и видове СМР и доставки.
4. Видът, растерът и цветовете на епоксидния под, японската мазилка, латекса, гранитогреса и другите строителни материали, изделия и съоръжения се определят съвместно с Възложителя.
5. Качеството на вложените материали е над средното.
6. Преди да представи своята оферта всеки кандидат извършва задължителен оглед на обекта, което се удостоверява с декларация за извършен оглед, приложена към офертата.
7. Гаранцията на СМР и вложените материали, изделия и съоръжения и минимум 5 години.